



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Investice do venkovské budoucnosti



SZIF
Státní zemědělský intervenční fond



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

SMLOUVA O DÍLO

Č.: 253137

I.

Smluvní strany

Obec Poličná

IČO: 01265741

DIČ: CZ01265741

sídlem: Poličná 144, 757 01 Poličná

zastoupená: Vojtěchem Bačou, starostou obce

č. telefonu: 731 525 210, e-mail: starosta@policna.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 3223749389/0800

(dále jen „objednatel“)

a

REPONT AT s.r.o.

IČO: 21300640

DIČ: CZ21300640

sídlo: Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený: Ing. David Baroš, MBA a Tomáš Hubáček, jednatele

č. telefonu: 571 116 161, e-mail: info@repont.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo označené jako „Rekonstrukce LC Trnové“, a to dle projektové a technické dokumentace zpracované Garamo-Engineering s.r.o., Husova 373/29, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 23116978 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, výběrovým řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou. Součástí této smlouvy je i vyplněný výkaz výměr (položkový rozpočet), jež tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

1. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem touto smlouvou stanoveným.



3. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy. V případě, že během realizace zakázky na takovou chybu přesto narazí, oznámí zhotovitel tuto skutečnost bezodkladně objednateli, který sjedná nápravu.
5. Zhotovitel nenese zodpovědnost za správnost a úplnost objednatelům předkládané projektové dokumentace.
6. Předmět smlouvy je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. S ohledem na tuto skutečnost se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost při realizaci a fakturaci předmětného díla.

III.

Doba a místo plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín předání staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **tří měsíců od předání/převzetí staveniště stavby**. Předpokládaný termín předání/převzetí staveniště stavby je květen roku 2026. Objednatel si vyhrazuje právo posunout předpokládaný termín předání/převzetí staveniště stavby s ohledem na postup administrace žádosti o dotaci na realizaci předmětného díla ze strany SZIF či z důvodu klimatických podmínek.
4. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.
7. Místem plnění předmětu smlouvy jsou parcely uvedené v příslušné projektové dokumentaci, a to p.č. 836/1, p.č. 835 a p.č. 2038, to vše v k.ú. Poličná.
8. Místo plnění je také označováno jako staveniště. Je-li to potřebné, objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty k místu plnění.



IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

Cena za dílo bez DPH: 2 835 784, 52 Kč

DPH bude účtováno v režimu přenesení daňové povinnosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., daň z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS Praha a.s., RTS, a.s. či Callida, s.r.o. (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení více/méně prací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a podmínek dotačního titulu.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do osmého pracovního dne po jeho uplynutí.



2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, název objektu, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
4. Spjatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
6. Veškeré platby budou probíhat v korunách českých na český bankovní účet zhotovitele. Bude-li zhotovitel požadovat platbu v cizí měně, nebo na cizozemský bankovní účet, není mu objednatel povinen vyhovět, v případě, že mu však vyhoví, jdou veškeré poplatky s tím spojené k tíži zhotovitele.
7. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti, stanovené platnými právními předpisy a dále náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice.
2. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
4. Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
5. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, popřípadě výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.



VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (povinnosti viz zejména § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon).
9. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby dle platného znění stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
11. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
12. Všechny prostředky (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
13. Veškeré použité materiály, zařízení a technologie budou nové, nepoužité, budou mít 1. jakostní třídu a budou schváleny pro použití v ČR.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatel požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 166 stavebního zákona v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.



19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
20. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
21. Zhotovitel se zavazuje v případě poškození příjezdových komunikací, skládek, pozemků a dalších učinit tyto do původního stavu na své náklady.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese odpovědnost škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít, nebo jej převzal.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem řádného převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel zaručuje, že dílo jako celek i všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, právními a technickými normami, a budou způsobilé k řádnému a bezporuchovému užívání k účelu odpovídajícímu určení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo



opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Na odstranění vady je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení objednatelem.

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vady. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem nahrazeny novými součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu.
5. Nedostaví-li se zhotovitel na odstranění vady díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Podzhotovitelé

1. V případě, že zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení na tuto zakázku část splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn takového podzhotovitele změnit jen ve výjimečných, nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
2. V případě, že zhotovitel využije pro plnění zakázky podzhotovitele (dle nabídky zhotovitele, v rámci níž seznam podzhotovitelů předkládal), je povinen zajistit věcnou a časovou koordinaci činností všech podzhotovitelů a poskytovat jim odbornou pomoc pro řádné plnění jejich činnosti formou kompletační činnosti. Změna podzhotovitele podléhá souhlasu objednatele, objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu.
3. Zhotovitel odpovídá za činnosti všech podzhotovitelů takovým způsobem a v rozsahu, jako by dílo prováděl sám.
4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení potvrzení o provedeném finančním vyrovnání mezi každým podzhotovitelem a zhotovitelem, které bude stvrzeno vždy podpisem daného podzhotovitele. Do doby předložení tohoto potvrzení není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu díla či jeho příslušné části.

XI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10 000,-Kč) z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
4. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl



- zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
5. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 30 dní od jejího doručení povinné straně.
 6. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XII.

Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši odpovídající celkové sjednané ceně za plnění předmětu smlouvy, a to po celou dobu provádění díla. Pojištění musí zahrnovat i pojištění možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen objednateli předložit k nahlédnutí pojistnou smlouvu uzavřenou v souladu s tímto článkem (případně její úř. ověřenou kopii), a to nejpozději ke dni uzavření této smlouvy o dílo.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že nebude financování předmětu smlouvy podpořeno z dotačních prostředků SZIF, a to až do předání/převzetí staveniště.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na majetku objednatele
 - zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu zakrývaných částí díla
 - zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy zavázal
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 30 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 30 dnů.
5. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokuty a nahradit případné škody.
6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a ušlý zisk.
7. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele a rozhodne se sám nebo prostřednictvím třetí osoby zajistit dokončení díla, je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré takto vzniklé náklady převyšující smluvní cenu sjednanou v této smlouvě. Tím není dotčena obecná odpovědnost zhotovitele za škodu v plné výši.



XIV. **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinná upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho 1 výtisk obdrží objednatel, 1 výtisk obdrží zhotovitel.
8. Objednatel prohlašuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Poličná dne 17.9.2025, pod bodem R/59/2025/3. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§41).
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
 - Položkový rozpočet

V Poličné, dne 25.9.2025

OBEC POLIČNÁ

Poličná 144

Poličná 757 01

IČ: 01965741

5741 ⑥

Vojtěch Bača

Starosta obce



Ing. David Baroš, MBA

jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **25026** **Rekonstrukce LC Trnové**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

REPONT AT s.r.o.

IČO: **21300640**

Hrachovec 245, 75701 Valašské Meziříčí

DIČ: **CZ21300640**

Vypracoval:

Hubáček Tomáš

Rozpis ceny

Celkem

HSV

2 835 784,52

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

2 835 784,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

0,00 CZK

Snížená DPH

12 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

2 835 784,52 CZK

Základní DPH

21 %

595 514,75 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

3 431 299,27 CZK

v

dne

25.9. 2025





REPONT AT s.r.o.

Za zhotovitele

OBEC POLIČNÁ

Poličná 144

Poličn

IČ:

DIČ:

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
01	Těleso LC - Penetrační makadam	0,00	1 206 918,51	253 452,89	1 460 371,40	43
1	Těleso LC - Penetrační makadam	0,00	1 206 918,51	253 452,89	1 460 371,40	43
02	Těleso LC - Štěrkodrt'	0,00	910 064,55	191 113,56	1 101 178,11	32
2	Těleso LC - Štěrkodrt'	0,00	910 064,55	191 113,56	1 101 178,11	32
03	Svodnice vody	0,00	119 832,00	25 164,72	144 996,72	4
3	Svodnice vody	0,00	119 832,00	25 164,72	144 996,72	4
04	Propustek DN 600	0,00	187 990,41	39 477,99	227 468,40	7
4	Propustek DN 600	0,00	187 990,41	39 477,99	227 468,40	7
05	Vtoková jímka	0,00	100 960,77	21 201,76	122 162,53	4
5	Vtoková jímka	0,00	100 960,77	21 201,76	122 162,53	4
06	Propustek DN 400	0,00	43 953,67	9 230,27	53 183,94	2
6	Propustek DN 400	0,00	43 953,67	9 230,27	53 183,94	2
07	Samostatný sjezd	0,00	34 582,50	7 262,33	41 844,83	1
7	Samostatný sjezd	0,00	34 582,50	7 262,33	41 844,83	1
08	Lesní sklad	0,00	186 296,00	39 122,16	225 418,16	7
8	Lesní sklad	0,00	186 296,00	39 122,16	225 418,16	7
09	Výhybna	0,00	45 186,11	9 489,08	54 675,19	2
9	Výhybna	0,00	45 186,11	9 489,08	54 675,19	2
Celkem za stavbu		0,00	2 835 784,52	595 514,75	3 431 299,27	100

Popis stavby: 25026 - Rekonstrukce LC Trnové

Popis objektu: 01 - Těleso LC - Penetrační makadam

Popis rozpočtu: 1 - Těleso LC - Penetrační makadam

Popis objektu: 02 - Těleso LC - Štěrkodrt'

Popis rozpočtu: 2 - Těleso LC - Štěrkodrt'

Popis objektu: 03 - Svodnice vody

Popis rozpočtu: 3 - Svodnice vody

Popis objektu: 04 - Propustek DN 600

Popis rozpočtu: 4 - Propustek DN 600

Popis objektu: 05 - Vtoková jímka

Popis rozpočtu: 5 - Vtoková jímka

Popis objektu: 06 - Propustek DN 400

Popis rozpočtu: 6 - Propustek DN 400

Popis objektu: 07 - Samostatný sjezd

Popis rozpočtu: 7 - Samostatný sjezd

Popis objektu: 08 - Lesní sklad

Popis rozpočtu: 8 - Lesní sklad

Popis objektu: 09 - Výhybna

Popis rozpočtu: 9 - Výhybna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			398 298,33	14,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 192,00	0,4
5	Komunikace	HSV			2 020 937,63	71,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			317 799,90	11,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			40 500,00	1,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			46 056,66	1,6
Cena celkem					2 835 784,52	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25026	Rekonstrukce LC Trnové
O: 01	Těleso LC - Penetrační makadam
R: 1	Těleso LC - Penetrační makadam

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				177 566,73			
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. (230,00*4,50*0,40)*1,10+(130,00*4,80*0,40)*1,10 80,00*0,50*1,00	m ³	769,96000	55,00	42 347,80	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				729,96000					
				40,00000					
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 769,96000	m ³	769,96000	55,00	42 347,80	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 769,96000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 260,00000*0,5	m ³	899,96000	55,00	49 497,80	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 899,96000	m ³	899,96000	21,30	19 169,15	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. (130,00*4,50)*1,10+(130,00*4,80)*1,10	m ²	1 329,90000	18,20	24 204,18	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 5		Komunikace				995 312,50			
6	56473111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní drcené, bez stanovené kvality; frakce 32,0 až 63,0 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním (260,00*3,10)*1,10	m ²	886,60000	135,00	119 691,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
7	56485111RT4	Podklad ze štrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm (130,00*4,65)*1,10+(260,00*4,35)*1,10	m ²	1 909,05000	230,00	439 081,50	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				1 909,05000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25026	Rekonstrukce LC Trnové
O:	01	Těleso LC - Penetrační makadam
R:	1	Těleso LC - Penetrační makadam

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost	cenová úroveň
8	56973111R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší kamenivem drceným tloušťka po zhuštění 100 mm, Kamenivo přírodní drcené; frakce 8,0 až 16,0 mm	m2	260,00000	95,00	24 700,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				260,00000					

9	571904111R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 4,0 až 8,0 mm	m2	858,00000	175,00	150 150,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
10	573312511R00	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem v množství 6 kg/m2	m2	858,00000	155,00	132 990,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
11	573411115R00	Nátěr asfaltový uzavírací nebo udržovací z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 1,8 kg/m2	m2	1 716,00000	75,00	128 700,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				858,00000					

Díl: 93	12 938902103R00	Čištění příkopů nepevných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	260,00000	75,00	19 500,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				1 716,00000					

Díl: 99	13 998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	969,28559	15,00	14 539,28	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				969,28559					

				1 206 918,51					
--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25026	Rekonstrukce LC Trnové
O: 02	Těleso LC - Štěrkodrt'
R: 2	Těleso LC - Štěrkodrt'

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	122202202R00							
	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	697,60000	55,00	38 368,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
	s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
	(280,00*4,80*0,40)+(150,00*4,00*0,25)+(20,00*0,50*1,00)		697,60000					
2	122202209R00							
	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepiivost horniny	m3	697,60000	55,00	38 368,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
	s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 697,60000		697,60000					
3	162401102R00							
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	837,60000	35,00	29 316,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
	po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 697,60000		697,60000					
	Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 280,00000*0,5		140,00000					
4	171201201R00							
	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	837,60000	20,00	16 752,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
	Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 837,60000		837,60000					
5	181101102R00							
	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 344,00000	18,20	24 460,80	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
	vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
	280,00*4,80		1 344,00000					
Díl: 5 Komunikace								
6	564671111R00							
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 250 mm, Kamenivo přírodní drcené, frakce 4,0 až 8,0 mm	m2	600,00000	298,00	178 800,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
	s rozprostřením a zhutněním							
	150,00*4,00		600,00000					
7	564851111RT2							
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené, bez stanovené kvality, frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	1 162,00000	193,00	224 266,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
	280,00*4,15		1 162,00000					
8	564871111RT4							
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm, Kamenivo přírodní drcené, bez stanovené kvality, frakce 0,0 až 63,0 mm	m2	1 274,00000	230,00	293 020,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
	280,00*4,55		1 274,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25026	Rekonstrukce LC Trnové
O:	02	Těleso LC - Štěrkodř
R:	2	Těleso LC - Štěrkodř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	57190411R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhuťněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	1 120,00000	21,00	23 520,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				280,00*4,00		1 120,00000			
				21 000,00					
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb								
10	938902103R00	Čištění příkopů nezpevněných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	280,00000	75,00	21 000,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,									
				22 193,75					
Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
11	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 479,58320	15,00	22 193,75	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Celkem	910 064,55
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25026	Rekonstrukce LC Třnové
O:	03	Svodnice vody
R:	3	Svodnice vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5							119 400,00		
1	59708110R00	Svodnice ocelová pro odvedení vody světlé šířky 120 mm a výšky 110 mm, , pro cesty z nebezpečného kameniva	m	60,00000	1 990,00	119 400,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
5,00*12							60,00000		
Díl: 99							432,00		
2	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovné do 200 m	t	28,80000	15,00	432,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Celkem							119 832,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25026	Rekonstrukce LC Trnové
O: 04	Propustek DN 600
R: 4	Propustek DN 600

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						12 192,00			
1	463211100R00	Rovnanina z lomového kamene neupraveného lomový tříděný kámen, objem do 3 m3, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg, urovňání líce a vyklínování spár úlomky kamene pro podélné i příčné objekty	m3	4,80000	2 540,00	12 192,00	831-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				4,80000					
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						174 137,50			
2	919441221R00	Čelo propustku z lomového kamene z trub DN 600 až 800 mm do malty cementové, spárování zdíva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění,	kus	4,00000	10 000,00	40 000,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
3	919571114R00	Zřízení propustku z trub plastových do DN 600	m	35,00000	1 100,00	38 500,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				35,00000					
4	286142324R	Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: korugovaný; DN = 600; de = 685,0 mm; SN 10	m	38,25500	2 500,00	95 637,50	SPCM	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				38,25500					
Díl: 99 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 35.00000*1,093						1 660,91			
5	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	110,72738	15,00	1 660,91	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				110,72738					
Celkem						187 990,41			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25026	Rekonstrukce LC Trnové
O: 05	Vtoková jímka
R: 5	Vtoková jímka

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				100 000,00			
1 919443111R00	Vtoková jímka z lomového kamene z trub DN do 800 mm	kus	4,00000	25 000,00	100 000,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
	dlažba dna jímky z lomového kamene tl. 25 cm, do lože z cementové malty, vyplnění spár a vyspárování dlažby dna jímky cementovou maltou, vyspárování zděva z lomového kamene cementovou maltou.							
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				960,77			
2 998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	64,05104	15,00	960,77	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Celkem					100 960,77			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25026	Rekonstrukce LC Trnové
O:	06	Propustek DN 400
R:	6	Propustek DN 400

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91		Dopiňující práce na komunikaci				43 662,40			
1	1919441211R00	Čelo propustku z lomového kamene z trub DN 300 až DN 500, Kamenivo přírodní těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm	kus	2,00000	11 250,00	22 500,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
do malty cementové, spárování zdiva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění,									
2	1919571112R00	Zřízení propustku z trub plastových do DN 400	m	8,00000	350,00	2 800,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
3	286142324R	Trubka plastová kanalizační materiálu: PP; povrch: korugovaný; DN = 600; de = 685,0 mm; SN 10	m	8,74400	2 100,00	18 362,40	SPCM	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				8,74400					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				291,27			
4	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	19,41813	15,00	291,27	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Celkem						43 953,67			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25026	Rekonstrukce LC Trnové
O: 07	Samostatný sjezd
R: 7	Samostatný sjezd

	P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce									
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. (6,00*6,00*0,25)*2	m3	18,00000	132,00	2 376,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepihost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,00000	m3	18,00000	55,00	990,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,00000	m3	18,00000	145,00	2 610,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,00000	m3	18,00000	21,30	383,40	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. (6,00*6,00)*2	m2	72,00000	18,20	1 310,40	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 5 Komunikace									
6	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm - velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním (6,00*6,00)*2	m2	72,00000	230,00	16 560,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
7	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 72,00000	m2	72,00000	135,50	9 756,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
8	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	39,78000	15,00	596,70	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 25026	Rekonstrukce LC Trnové
O: 08	Lesní sklad
R: 8	Lesní sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce									
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. (20,00*15,00*0,40)+(10,00*15,00*1,00)	m3	270,00000	55,00	14 850,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepirosti horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 270,00000	m3	270,00000	55,00	14 850,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 270,00000	m3	270,00000	55,00	14 850,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 270,00000	m3	270,00000	21,30	5 751,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 20,00*15,00	m2	300,00000	18,20	5 460,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 5 Komunikace									
6	564851111RT2	Podklad ze šetrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality, frakce 0,0 až 32,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 300,00000	m2	300,00000	135,00	40 500,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
7	564871111RT4	Podklad ze šetrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality, frakce 0,0 až 63,0 mm 20,00*15,00	m2	300,00000	265,00	79 500,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
8	571904111R00	Posyp podkladu, krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality, frakce 4,0 až 8,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 300,00000	m2	300,00000	21,00	6 300,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
						4 235,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25026	Rekonstrukce LC Třnové
O:	08	Lesní sklad
R:	8	Lesní sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	99822201	Ř00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	282,33300	15,00	4 235,00	822-1	RTS 25/II	RTS 25/II
Celkem						186 296,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25026	Rekonstrukce LC Trnové
O:	09	Výhybna
R:	9	Výhybna

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce					10 036,00			
1	122202201R00	m3	32,50000	132,00	4 290,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
32,50*2,50*0,40 32,50000								
2	122202209R00	m3	32,50000	55,00	1 787,50	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost hominy s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 32,50000								
3	162701105R00	m3	32,50000	55,00	1 787,50	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 32,50000								
4	171201201R00	m3	32,50000	21,30	692,25	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice								
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 32,50000								
5	181101102R00	m2	81,25000	18,20	1 478,75	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
32,50*2,50 81,25000								
Díl: 5 Komunikace					34 003,13			
6	564851111RT2	m2	81,25000	132,50	10 765,63	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Podklad ze šterkorditu s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené, bez stanovené kvality, frakce 0,0 až 32,0 mm								
32,50*2,50 81,25000								
7	564871111RT4	m2	81,25000	265,00	21 531,25	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Podklad ze šterkorditu s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm, Kamenivo přírodní drcené, bez stanovené kvality, frakce 0,0 až 63,0 mm								
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 81,25000								
8	571904111R00	m2	81,25000	21,00	1 706,25	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo téženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2								
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 81,25000								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					1 146,98			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25026	Rekonstrukce LC Trnové
O:	09	Výhybna
R:	9	Výhybna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	76,46519	15,00	1 146,98	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Celkem						45 186,11			