



DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2024

Obec Poličná

IČO: 01265741

DIČ: CZ01265741

sídlem: Poličná 144, 757 01 Poličná

zastoupený: Vojtěch Bača, starosta obce

č. telefonu: [redacted] e-mail: starosta@policna.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

KÁMENBAU, s.r.o.

IČO: 28659261

DIČ: CZ28659261

sídlo: Vidče 581, 756 53 Vidče

zastoupený: Ing. Miroslavem Bernátkem, jednatelem společnosti

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v rozhodném znění tento dodatek k předmětné Smlouvě o dílo:

II.
Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se za souhlasu zpracovatele projektové dokumentace dohodli na změnách v podobě provedení více/méněprací dle změnového listu a položkového rozpočtu více/méněprací.
2. V souvislosti s touto změnou dochází ke změně v odstavci IV. Cena za dílo předmětné Smlouvy o dílo:

Původní cena díla dle SoD bez DPH: 3.090.439,81,-Kč

Cena méněprací bez DPH: - 158.564,16,-Kč

Cena víceprací bez DPH: 29 534,61,-Kč



Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH: 2.961.410,26,-Kč

DPH bude účtováno v režimu přenesení daňové povinnosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. Daň z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou obce Poličná, dne 31.10.2025, pod usnesením č. R/62/2025/4.
3. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.
4. Všechna ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo neupravené tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti v plném rozsahu.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho 1 výtisk obdrží objednatel, 1 výtisk obdrží zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto do dodatku jsou přílohy:

1 - Změnový list
2 - Položkový rozpočet více/méněprací

V Poličné, dne 31. 10. 2025

OBEC POLIČNÁ

Poličná 144
Poličná 757 01
IČ 01265741
DIČ CZ01265741



Za objednatele

Vojtěch Bača
starosta obce

KÁMENPÁL s.r.o.

Za zhotovitele

Ing. Miroslav Bernátek
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 26.9.2025

Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Palések
Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o.
se sídlem : Vidče 581, 756 53 Vidče

Objednatel: Obec Poličná

Název akce (majetku): Rekonstrukce LC Palések	Charakter akce: rekonstrukce	Číslo objektů: 01 Těleso LC – kód 004 04 Propustek DN600 05 Vtoková jímka 07 Napojení na komunikaci	Stavební díly: -
---	-------------------------------------	---	------------------

Popis změny:

1. ZMĚNA 1 – zrušení propustku DN 600 v km 0,120
2. ZMĚNA 2 – zrušení napojení na komunikaci v km 0,510
3. ZMĚNA 3 – navýšení počtu ŽB trub DN 600/2500
4. ZMĚNA 4 – provedení odvodňovacích drenů v km 0,065

Zdůvodnění změny:

Zdůvodnění a popis změny: 1. V úseku km 0,120 – 0,150 byly navrženy dva propustky z ŽB trub DN 600. Objednatel, vzhledem k blízkosti propustků a možnosti odvedení povrchových vod do propustku v km 0,150 úpravou nivelety otevřeného příkopu, rozhodl o zrušení propustku v km 0,120.
2. Projektová dokumentace předpokládala provedení napojení na komunikaci v km 0,510. V období mezi zpracováním PD a zahájením prací bylo toto napojení realizováno v rámci rekonstrukce této místní komunikace
3. Projektová dokumentace předpokládala využití vybouraných trub DN 600 na obnovu propustků. Při vlastní realizaci bourání stávajících trubních propustků došlo ke zjištění, že stávající trouby vykazují značnou míru poškození a nejsou pro opětovné zabudování vhodné. Z tohoto důvodu byl navýšen počet nových ŽB trub DN 600/2500 o 1 kus.
4. Projektová dokumentace navrhla provedení otevřeného příkopu v úseku km 0,080 – 0,390. Při realizaci stavby byl, v místě napojení sjezdu v km 0,065, zjištěn zvýšený výron vody z lesního porostu ve svahu nad lesní cestou. Vzhledem k nemožnosti odvedení těchto vod otevřeným příkopem rozhodl objednatel o zřízení 1 ks podélného a 3 ks příčných odvodňovacích drenů přes těleso lesní cesty s odvedením vody odvodňovacími rýhami do terénu.

Plnění v ostatních oddílech proběhne v souladu z SOD.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:
Mgr. Ondřej Martiník

Datum:

Podpis:

26.9.2025

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):

Ne

do časového plánu (Ano/Ne):

Ne

Termín dokončení do: 2.10.2025

Bilance:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

I: -

N: - 158.564,16

Minus 129.029,55 Kč bez DPH

Dopady: do ceny:

Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

I: -

N: 29.534,61

Konečná celková cena akce po změně

2.961.410,26 Kč bez DPH

Konečná celková cena veř. zakázky po změně

2.961.410,26 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Miroslav Bernátek

Datum: 26.9.2025

KÁMENBAU
Red

Zástupce objednatele - jméno: Lubomír Kocfelda
Vojtěch Bača

Datum: 26.9.2025

Podpis:

Přílohy: Změnový rozpočet

Poznámka: -

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Obec_POLICNA_2024_02
Stavba: Rekonstrukce LC Palésok

KSO: Misto Poličná

CC-CZ Datum 8 9 2024

Zadavatel Obec Poličná

IC 01265741
DIČ CZ01265741

Zhotovitel KÁMENBAU s.r.o

IC 28659261
DIČ CZ28659261

Projektant

IC
DIČ


Zpracovatel

IC
DIČ

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního počtu. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky urs.cz

Cena bez DPH			-129 029,55
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-129 029,55	-27 096,21
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-156 125,76

KÁMENBAU s.r.o.
756 53 Vidě 581
IČO: 28659261 • DIČ: CZ28659261



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód Obec POLICNA 2024 02
Stavba: Rekonstrukce LC Palések
Misto Polická
Zadavatel Obec Polická
Zhotovitel KÁMENBAU s r o

Datum 8 9 2024
Projektant
Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-129 029,55	-156 125,76	
Z	ZMĚNY	-129 029,55	-156 125,76	STA
Z 01	MÉNĚPRÁCE	-158 584,16	-191 882,63	Soupis
04 - MNP	Propustek DN 600 - MÉNĚPRÁCE	-88 294,01	-106 835,75	Soupis
05 - MNP	Vtoková jámka - MÉNĚPRÁCE	-42 133,71	-50 981,79	Soupis
07 - MNP	Napojení na komunikaci - MÉNĚPRÁCE	-28 136,44	-34 045,09	Soupis
Z 02	VÍCEPRÁCE	29 534,61	35 738,88	Soupis
04	Propustek DN 600	6 757,20	8 176,21	Soupis
11	Odvodňovací drény v km 0,065	22 777,41	27 560,67	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce LC Palések
Objekt: Z - ZMĚNY
Soupis: Z 01 - MĚNĚPRÁCE
Úroveň 3: 04 - MNP - Propustek DN 600 - MĚNĚPRÁCE

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	8. 9. 2024
Zadavatel:	IČ:	01265741
Obec Poličná	DIČ:	CZ01265741
Zhotovitel:	IČ:	28659261
KÁMENBAU s.r.o.	DIČ:	CZ28659261
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			-88 294,01
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-88 294,01	21,00%	-18 541,74
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-106 835,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Palések

Objekt:

Z - ZMĚNY

Soupis:

Z 01 - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

04 - MNP - Propustek DN 600 - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel:

Obec Poličná

Projektant:

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-88 294,01

4 - Vodorovné konstrukce

-2 745,60

91 - Doplňující práce na komunikaci

-56 540,00

96 - Bourání konstrukcí

-13 200,00

99 - Staveništní přesun hmot

-1 326,33

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

-14 482,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Palések

Objekt:

Z - ZMĚNY

Soupis:

Z 01 - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

04 - MNP - Propustek DN 600 - MĚNĚPRÁCE

Misto:

Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel:

Obec Poličná

Projektant:

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-88 294,01
	D	4	Vodorovné konstrukce				-2 745,60
			Rovnanina z lomového kamene neupraveného lomový				
1	K	463211100R00	tříděný kámen, objem do 3 m3, hmotnost jednotlivých kamenu do 80 kg, urovnání líc a vyklínování spár	m3	-1,20000	2 288,00	-2 745,60
	W		úlomky kamene		-1,20000		
	W		-1*2,00*2,00*0,30		-1,20000		
			Součet				
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				-56 540,00
2	K	919441221R00	Čelo propustku z lomového kamene z trub DN 600 až 800 mm	kus	-1,00000	37 640,00	-37 640,00
3	K	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 mm	m	-7,50000	2 520,00	-18 900,00
	W		-1*7,50		-7,50000		
	W		Součet		-7,50000		
4	M	59222410R	trouba železobetonová hrdlová TZH; Di = 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 165,0 kN/m	kus	0,00000	6 630,00	0,00
	D	96	Bourání konstrukcí				-13 200,00
5	K	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN přes 500 do 800 mm	m	-7,50000	1 760,00	-13 200,00
	D	99	Staveništní přesun hmot				-1 326,33
6	K	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	-32,99321	40,20	-1 326,33
	W		-0,2308*142,85151		-32,99321		
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-14 482,08
8	K	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	-15,41467	297,50	-4 585,86
7	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	-15,41468	367,00	-5 657,19
9	K	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadu	t	-15,41467	275,00	-4 239,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Palések

Objekt:

Z - ZMĚNY

Soupis:

Z 01 - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

05 - MNP - Vtoková Jímka - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Poličná

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 9. 2024

IČ:

01265741

DIČ:

CZ01265741

IČ:

28659261

DIČ:

CZ28659261

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-42 133,71

DPH základní

snížená

Základ daně

-42 133,71

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-8 848,08

0,00

Cena s DPH

v CZK

-50 981,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Palések

Objekt:

Z - ZMĚNY

Soupis:

Z 01 - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

05 - MNP - Vtoková jímka - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel:

Obec Poličná

Projektant:

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-42 133,71

91 - Doplňující práce na komunikaci

-41 490,00

99 - Staveništní přesun hmot

-643,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Palések

Objekt:

Z - ZMĚNY

Soupis:

Z 01 - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

05 - MNP - Vtoková jámka - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel:

Obec Poličná

Projektant:

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-42 133,71
D	91		Doplňující práce na komunikaci				-41 490,00
1	K	919443111R00	Vtoková jámka z lomového kamene z trub DN do 800 mm	kus	-1,00000	41 490,00	-41 490,00
D	99		Staveništní přesun hmot				-643,71
2	K	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	-16,01276	40,20	-643,71
	W		-0,2*80,0638		-16,01276		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce LC Palések
Objekt: Z - ZMÉNY
Soupis: Z 01 - MÉNĚPRÁCE
Úroveň 3: 07 - MNP - Napojení na komunikaci - MÉNĚPRÁCE

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	8. 9. 2024
Zadavatel:	IČ:	01265741
Obec Poličná	DIČ:	CZ01265741
Zhotovitel:	IČ:	28659261
KÁMENBAU s.r.o.	DIČ:	CZ28659261
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH				-28 136,44
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-28 136,44	21,00%	-5 908,65	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-34 045,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Palések

Objekt:

Z - ZMĚNY

Soupis:

Z 01 - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

07 - MNP - Napojení na komunikaci - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

8. 9. 2024

Zařadatel:

Obec Poličná

Projektant:

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-28 136,44

1 - Zemní práce

-3 169,66

5 - Komunikace

-23 991,00

99 - Staveništní přesun hmot

-975,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Palěsek

Objekt:

Z - ZMĚNY

Soupis:

Z 01 - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

07 - MNP - Napojení na komunikaci - MĚNĚPRÁCE

Místo

Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel:

Obec Poličná

Projektant:

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-28 136,44
D	1		Zemní práce				-3 169,66
1	K	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	-8,25000	90,50	-746,63
	W		-1*(25,00*3,00*1,10)*0,10		-8,25000		
	W		Součet		-8,25000		
2	K	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	-8,25000	27,70	-228,53
	W		-1*(25,00*3,00*1,10)*0,10		-8,25000		
	W		Součet		-8,25000		
3	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	-8,25000	97,00	-800,25
	W		-1*(25,00*3,00*1,10)*0,10		-8,25000		
	W		Součet		-8,25000		
4	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíče	m3	-8,25000	11,00	-90,75
	W		-1*(25,00*3,00*1,10)*0,10		-8,25000		
	W		Součet		-8,25000		
5	K	181101102R00	Uprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	-82,50000	15,80	-1 303,50
	W		-1*(25,00*3,00*1,10)		-82,50000		
	W		Součet		-82,50000		
D	5		Komunikace				-23 991,00
6	K	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	-82,50000	110,00	-9 075,00
	W		-1*(25,00*3,00*1,10)		-82,50000		
	W		Součet		-82,50000		
7	K	571904111R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	-82,50000	15,80	-1 303,50
	W		-1*(25,00*3,00*1,10)		-82,50000		
	W		Součet		-82,50000		
8	K	573312411R00	Protítl podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem v množství 5 kg/m2	m2	-82,50000	110,00	-9 075,00
	W		-1*(25,00*3,00*1,10)		-82,50000		
	W		Součet		-82,50000		
9	K	573411115R00	Nátěr asfaltový uzavírací nebo udržovací z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 1,8 kg/m2	m2	-82,50000	55,00	-4 537,50
	W		-1*(25,00*3,00*1,10)		-82,50000		
	W		Součet		-82,50000		
D	99		Staveništní přesun hmot				-975,78
10	K	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	-24,27315	40,20	-975,78
	W		-1*50,75295/172,5*82,5		-24,27315		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Palések

Objekt:

Z - ZMĚNY

Soupis:

Z 02 - VICEPRÁCE

Úroveň 3:

04 - Propustek DN 600

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Poličná

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 9. 2024

IČ:

01265741

DIČ:

CZ01265741

IČ:

28659261

DIČ:

CZ28659261

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 757,20

DPH základní
snížená

Základ daně

6 757,20

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

1 419,01

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 176,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Palések

Objekt:

Z - ZMĚNY

Soupis:

Z 02 - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

04 - Propustek DN 600

Místo

Zadavatel:

Obec Poličná

Zhotovitel

KÁMENBAU s.r.o.

Datum:

8. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 757,20

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

91 - Doplnující práce na komunikaci

6 696,30

96 - Bourání konstrukcí

0,00

99 - Staveništní přesun hmot

60,90

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce LC Palěsek

Objekt

Z - ZMĚNY

Soupis:

Z 02 - VÍCEPRÁCE

Uroveň 3

04 - Propustek DN 600

Místo:

Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel

Obec Poličná

Projektant:

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 757,20
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
1	K	463211100R00	Rovnanina z lomového kamene neupraveného lomový tříděný kámen, objem do 3 m3, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg, urovnání líc a vyklínování spár úlomky kamene	m3	0,00000	2 288,00	0,00
D	91		Doplňující práce na komunikaci				6 696,30
2	K	919441221R00	Čelo propustku z lomového kamene z trub DN 600 až 800 mm	kus	0,00000	37 640,00	0,00
3	K	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 mm	m	0,00000	2 520,00	0,00
4	M	59222410R	trouba železobetonová hrdlová TŽH, Di = 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 165,0 kN/m	kus	1,01000	6 630,00	6 696,30
	VV		((25,00-22,50)/2,50)*1,01		1 01000		
	VV		Součet		1,01000		
D	96		Bourání konstrukcí				0,00
5	K	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN přes 500 do 800 mm	m	0,00000	1 760,00	0,00
D	99		Staveništní přesun hmot				60,90
6	K	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	1,51500	40,20	60,90
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
7	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	0,00000	367,00	0,00
8	K	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	0,00000	297,50	0,00
9	K	97999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,00000	275,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Palések

Objekt:

Z - ZMĚNY

Soupis:

Z 02 - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

11 - Odvodňovací drény v km 0,065

KSO:

Místo: Poličná

Zadavatel:

Obec Poličná

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2024

IČ: 01265741

DIČ: CZ01265741

IČ: 28659261

DIČ: CZ28659261

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 777,41

DPH základní
snížená

Základ daně

22 777,41

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

4 783,26

0,00

Cena s DPH

v CZK

27 560,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Palések

Objekt:

Z - ZMĚNY

Soupis:

Z 02 - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

11 - Odvodňovací drény v km 0,065

Místo:

Poličná

Zadavatel:

Obec Poličná

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.

Datum:

8. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

22 777,41

1 - Zemní práce

5 089,50

99 - Staveništní přesun hmot

1 187,91

HSV - Práce a dodávky HSV

16 500,00

5 - Komunikace

16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce LC Palěsek
Objekt: Z - ZMĚNY
Soupis: Z 02 - VÍCEPRÁCE
Úroveň 3: 11 - Odvodňovací drény v km 0,065

Místo: Poličná Datum: 8. 9. 2024
Zadavatel: Obec Poličná Projektant:
Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 777,41
D 1 Zemní práce							5 089,50
1	K	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	22,50000	90,50	2 036,25
	W		(3*5,0+15,0+3,0+7,0+5,0)*1,0*0,5		22,50000		
	W		Součet		22,50000		
2	K	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	22,50000	27,70	623,25
3	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	22,50000	97,00	2 182,50
4	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	22,50000	11,00	247,50
D 99 Staveništní přesun hmot							1 187,91
5	K	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	29,55000	40,20	1 187,91
D HSV Práce a dodávky HSV							16 500,00
D 5 Komunikace							16 500,00
7	K	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	150,00000	110,00	16 500,00
	W		5*(3*5,0+15,0)*1,0		150,00000		
	W		Součet		150,00000		

