Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený v rámci realizace veřejné zakázky „Obnova střechy na budově ZŠ Poličná 276"

Objednatel:Obec Poličná

Se sídlem: Poličná 144, PSČ: 757 01

IČO: 01265741

Zastoupený: Vladimírem Místeckým, starostou

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: Contica STAV s.r.o.

Se sídlem: Jablůnka 239, 756 23

IČO: 27837971

Zastoupený: Lukáš Baratka – jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Lukáš Baratka

Zapsaný: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, Vložka 31060

(dále jen „zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel spolu dne 6. 3. 2019 uzavřeli SMLOUVU O DÍLO, kdy předmětem této smlouvy je realizace veřejné zakázky „Obnova střechy na budově ZŠ Poličná 276" v rozsahu projektové dokumentace.

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dohodli na cenovém úpravě realizované zakázky o více práce a o méně práce v celkové hodnotě 9.977,69,- Kč s DPH. O tuto částku se původní cena díla ze Smlouvy o dílo snižuje.

Celková hodnota díla po uzavření tohoto dodatku č. 1 činí 2.006.095,50 Kč s DPH (slovy dva miliony šest tisíc devadesát pět korun českých 50/100).

II.

Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet stavby na více práce, méně práce.

III.
Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení předmětné Smlouvy zůstávají nezměněné a ponechávají se v platnosti a v původním znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou obce dne 10. 9. 2019 usnesením č. R/22/2019/9.

V Poličné, dne: 10. 9. 2019

OBEC POLIČNÁ
Poličná 144
Poličná 757 01
Ič: 01265741
Dič: CZ01265741 ⑤

.....
Obec Poličná
Vladimír Místecký, starosta
Objednatel

Contica STAV s.r.o. ①
IČ: 27837971
DIČ: CZ27837971
Jablůnka 239, 756 23
733 236 699 • e-mail: info@contica.cz

.....
Contica STAV s.r.o.
Lukáš Baratka-jednatel společnosti
Zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

7.19

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
#ODKAZ!

Místo: #ODKAZ! Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Uchazeč: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Za červenec 2019:			Za srpen 2019:			CELKEM	PNĚNÍ
Náklady soupisu celkem							**1 666 176,19**								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				206 986,62								
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				176 005,50								
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m	den	15,00	9 000,00	135 000,00	8,00	9 000,00	72 000,00	7,00	9 000,00	63 000,00	135 000,00	100,00%
	VV		15		15,00			15,00							
	VV		Součet		15,00			15,00							
2	K	946112122	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 10,6 m do 11,6 m	kus	4,00	2 000,00	8 000,00	2,00	2 000,00	4 000,00	2,00	2 000,00	4 000,00	8 000,00	100,00%
	VV		montáž věží												
	VV		4		4,00			4,00							
	VV		Součet		4,00			4,00							
3	K	946112222	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2122	kus	60,00	400,00	24 000,00	30,00	400,00	12 000,00	30,00	400,00	12 000,00	24 000,00	100,00%
	VV		60*1		60,00			60,00							
	VV		Součet		60,00			60,00							
4	K	946112822	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 10,6 m do 11,6 m	kus	4,00	1 000,00	4 000,00	2,00	1 000,00	2 000,00	2,00	1 000,00	2 000,00	4 000,00	100,00%
	VV		demontáž věží												
	VV		4		4,00			4,00							
	VV		Součet		4,00			4,00							
5	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou	m3	4,37	850,00	3 714,50	3,00	850,00	2 550,00	1,37	850,00	1 164,50	3 714,50	100,00%
	VV		komíny												
	VV		0,45*0,45*1,5		0,30			0,30							
	VV		0,45*0,75*1,5		0,51			0,51							
	VV		0,45*0,75*1,5		0,51			0,51							
	VV		0,45*0,75*1,5		0,51			0,51							
	VV		1*1,35*1,5		2,03			2,03							
	VV		0,45*0,75*1,5		0,51			0,51							
	VV		Součet		4,37			4,37							
6	K	968062244	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy	m2	1,35	360,00	486,00	0,00	360,00	0,00	1,35	360,00	486,00	486,00	100,00%
	VV		vikýře												
	VV		1,35*0,5*2		1,35			1,35							
	VV		Součet		1,35			1,35							
7	K	968062245	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy	m2	2,30	350,00	805,00	0,00	350,00	0,00	2,30	350,00	805,00	805,00	100,00%
	VV		2,3*0,5*2		2,30			2,30							
	VV		Součet		2,30			2,30							
	D	997	Přesun sutě												

8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	25,06	305,00	7 643,30	0,00	305,00	0,00	25,06	305,00	7 643,30	7 643,30	100,00%
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	25,06	12,00	300,72	0,00	12,00	0,00	25,06	12,00	300,72	300,72	100,00%
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1	t	225,54	15,00	3 383,10	0,00	15,00	0,00	225,54	15,00	3 383,10	3 383,10	100,00%
	VV		25,06*9		225,54			225,54							
	VV		Součet		225,54			225,54							
11	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	7,30	330,00	2 409,00	0,00	330,00	0,00	7,30	330,00	2 409,00	2 409,00	100,00%
	VV		komín												
	VV		7,302		7,30			7,30							
	VV		Součet		7,30			7,30							
12	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	13,42	850,00	11 407,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00%
	VV		laťování, krov												
	VV		13,421		13,42			13,42							
	VV		Součet		13,42			13,42							
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	4,17	1 400,00	5 838,00	0,00	1 400,00	0,00	4,17	1 400,00	5 838,00	5 838,00	100,00%
	VV		krytina												
	VV		4,174		4,17			4,17							
	VV		Součet		4,17			4,17							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV												
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace												
14	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	15,40	10,00	154,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%
	VV		půdorys střechy bourané konstrukce, řezy střechou												
	VV		BL2												
	VV		2,6		2,60			2,60							
	VV		5,1		5,10			5,10							
	VV		5,1		5,10			5,10							
	VV		2,6		2,60			2,60							
	VV		Součet		15,40			15,40							
15	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	2,60	12,00	31,20	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00%
	VV		půdorys střechy bourané konstrukce, řezy střechou												
	VV		BL2												
	VV		2,6		2,60			2,60							
	VV		Součet		2,60			2,60							
16	K	72117406	Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 50	m	15,40	300,00	4 620,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
	VV		půdorys střechy nový, řezy střechou												
	VV		PL1												
	VV		2,6		2,60			2,60							
	VV		5,1		5,10			5,10							
	VV		5,1		5,10			5,10							
	VV		2,6		2,60			2,60							
	VV		Součet		15,40			15,40							
17	K	721174063	Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110	m	2,60	320,00	832,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00%
	VV		půdorys střechy nový, řezy střechou												
	VV		PL2												
	VV		2,6		2,60			2,60							
	VV		Součet		2,60			2,60							
18	K	721273151	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 50	kus	4,00	2 200,00	8 800,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00%
	VV		půdorys střechy nový												
	VV		PL1												
	VV		4		4,00			4,00							
	VV		Součet		4,00			4,00							
19	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	VV		půdorys střechy nový												
	VV		PL2												

	VV		1		1,00			1,00								
	VV		Součet		1,00			1,00								
20	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,00	50,00	150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud													
21	K	74101	Demontáž hromosvodu	hod	20,00	150,00	3 000,00	10,00	150,00	1 500,00	10,00	150,00	1 500,00	3 000,00	100,00%
22	K	74102	Montáž hromosvodu, vč. revize - viz samostatný výkaz výměr	kpl	1,00	72 000,00	72 000,00	0,50	72 000,00	36 000,00	0,50	72 000,00	36 000,00	72 000,00	100,00%
	D	762	Konstrukce tesařské													
23	K	762001001	Očištění původního krovu před impregnací	hod	100,00	300,00	30 000,00	100,00	300,00	30 000,00	0,00	300,00	0,00	30 000,00	100,00%
	VV		100		100,00			100,00								
	VV		Součet		100,00			100,00								
24	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	80,27	1 046,00	83 962,42	75,00	1 046,00	78 450,00	5,27	1 046,00	5 512,42	83 962,42	100,00%
	VV		nátěr starého krovu													
	VV		50,39		50,39			50,39								
	VV		latě a kontralatě													
	VV		15,65		15,65			15,65								
	VV		14,23		14,23			14,23								
	VV		Součet		80,27			80,27								
25	K	762331911	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku do 3 m	m	90,00	10,00	900,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%
	VV		případná výměna kleštin													
	VV		90		90,00			90,00								
	VV		Součet		90,00			90,00								
26	K	762331921	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	300,00	10,00	3 000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%
	VV		případná výměna krokví													
	VV		300		300,00			300,00								
	VV		Součet		300,00			300,00								
27	K	762331931	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	100,00	10,00	1 000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%
	VV		případná výměna pozednic,vaznic													
	VV		40		40,00			40,00								
	VV		60		60,00			60,00								
	VV		Součet		100,00			100,00								
28	K	762332921	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2	m	90,00	15,00	1 350,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00%
	VV		případná výměna kleštin													
	VV		90		90,00			90,00								
	VV		Součet		90,00			90,00								
29	K	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224	m	300,00	20,00	6 000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00%
	VV		případná výměna krokví													
	VV		300		300,00			300,00								
	VV		Součet		300,00			300,00								
30	K	762332923	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288	m	100,00	25,00	2 500,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00%
	VV		případná výměna pozednic,vaznic													
	VV		40		40,00			40,00								
	VV		60		60,00			60,00								
	VV		Součet		100,00			100,00								
31	K	762342311	Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm	m2	1 078,15	45,00	48 516,75	580,00	45,00	26 100,00	498,15	45,00	22 416,75	48 516,75	100,00%
	VV		půdorys střechy nový stav													
	VV		SCH1													
	VV		724,28		724,28			724,28								
	VV		SCH2													
	VV		272,74		272,74			272,74								
	VV		SCH3													

	VV		56,65		56,65			56,65								
	VV		SCH4													
	VV		24,48		24,48			24,48								
	VV		Součet		1 078,15			1 078,15								
32	M	60514101	řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2	m3	15,65	6 000,00	93 900,00	8,70	6 000,00	52 200,00	6,95	6 000,00	41 700,00	93 900,00	100,00%	
	VV		1078,15*5,5*0,04*0,06		14,23			14,23								
	VV		Součet		14,23			14,23								
	VV		14,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,65			15,65								
33	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	5 390,75	2,23	12 021,37	3 100,00	2,23	6 913,00	2 290,75	2,23	5 108,37	12 021,37	100,00%	
	VV		1078,15*5		5 390,75			5 390,75								
	VV		Součet		5 390,75			5 390,75								
34	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	14,23	1 274,00	18 129,02	8,20	1 274,00	10 446,80	6,03	1 274,00	7 682,22	18 129,02	100,00%	
	VV		5390,75*0,06*0,04		12,94			12,94								
	VV		Součet		12,94			12,94								
	VV		12,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,23			14,23								
35	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	1 078,15	25,00	26 953,75	580,00	25,00	14 500,00	498,15	25,00	12 453,75	26 953,75	100,00%	
	VV		půdorys střechy starý stav													
	VV		SCH1													
	VV		724,28		724,28			724,28								
	VV		SCH2													
	VV		272,74		272,74			272,74								
	VV		SCH3													
	VV		56,65		56,65			56,65								
	VV		SCH4													
	VV		24,48		24,48			24,48								
	VV		Součet		1 078,15			1 078,15								
36	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vrutv	m3	29,88	520,00	15 537,60	17,00	520,00	8 840,00	12,88	520,00	6 697,60	15 537,60	100,00%	
	VV		15,65		15,65			15,65								
	VV		14,23		14,23			14,23								
	VV		Součet		29,88			29,88								
37	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,07	200 000,00	14 000,00	0,05	200 000,00	10 000,00	0,02	200 000,00	4 000,00	14 000,00	100,00%	
	D	764	Konstrukce klempířské													
38	K	764001841	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti	m2	1 078,15	50,00	53 907,50	580,00	50,00	29 000,00	498,15	50,00	24 907,50	53 907,50	100,00%	
	VV		půdorys střechy bourané konstrukce													
	VV		SCH1													
	VV		724,28		724,28			724,28								
	VV		SCH2													
	VV		272,74		272,74			272,74								
	VV		SCH3													
	VV		56,65		56,65			56,65								
	VV		SCH4													
	VV		24,48		24,48			24,48								
	VV		Součet		1 078,15			1 078,15								
39	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	7,30	35,00	255,50	0,00	35,00	0,00	7,30	35,00	255,50	255,50	100,00%	
	VV		vikýře													
	VV		1,35*2		2,70			2,70								
	VV		2,3*2		4,60			4,60								
	VV		Součet		7,30			7,30								
40	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	184,00	25,00	4 600,00	105,00	25,00	2 625,00	79,00	25,00	1 975,00	4 600,00	100,00%	
	VV		171+13		184,00			184,00								
	VV		Součet		184,00			184,00								
41	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	81,00	20,00	1 620,00	58,00	20,00	1 160,00	23,00	20,00	460,00	1 620,00	100,00%	
	VV		81		81,00			81,00								
42	K	764011613	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	4,80	280,00	1 344,00	0,00	280,00	0,00	4,80	280,00	1 344,00	1 344,00	100,00%	
	VV		půdorys střechy nový stav pod výlezy													
	VV		(0,6*4)*2		4,80			4,80								
	VV		Součet		4,80			4,80								

43	K	764101151	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné ze šablon, počet kusů do 4 ks/m2 do 30°, včetně spojovacího materiálu	m2	1 078,15	118,00	127 221,70	318,00	118,00	37 524,00	760,15	118,00	89 697,70	127 221,70	100,00%
	VV		půdorys střechy nový stav												
	VV		SCH1												
	VV		724,28		724,28			724,28							
	VV		SCH2												
	VV		272,74		272,74			272,74							
	VV		SCH3												
	VV		56,65		56,65			56,65							
	VV		SCH4												
	VV		24,48		24,48			24,48							
	VV		Součet		1 078,15			1 078,15							
44	M	55350183	krytina střešní profilovaný Pz plech tl 0,5mm do š. 1100mm s povrchovou úpravou	m2	1 078,15	211,00	227 489,65	318,00	211,00	67 098,00	760,15	211,00	160 391,65	227 489,65	100,00%
	VV		půdorys střechy nový stav												
	VV		SCH1												
	VV		724,28		724,28			724,28							
	VV		SCH2												
	VV		272,74		272,74			272,74							
	VV		SCH3												
	VV		56,65		56,65			56,65							
	VV		SCH4												
	VV		24,48		24,48			24,48							
	VV		Součet		1 078,15			1 078,15							
45	M	59244119	mřížka větrací univerzální	m	184,00	35,00	6 440,00	102,00	35,00	3 570,00	82,00	35,00	2 870,00	6 440,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		171		171,00			171,00							
	VV		13		13,00			13,00							
	VV		Součet		184,00			184,00							
46	K	764211624	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s větracím pásem rš 330 mm	m	57,30	279,00	15 986,70	0,00	279,00	0,00	57,30	279,00	15 986,70	15 986,70	100,00%
	VV		půdorys střechy nový stav												
	VV		33,8		33,80			33,80							
	VV		23,5		23,50			23,50							
	VV		Součet		57,30			57,30							
47	K	764211655	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží větraného, včetně větracího pásu rš 400 mm	m	51,00	279,00	14 229,00	0,00	279,00	0,00	51,00	279,00	14 229,00	14 229,00	100,00%
	VV		půdorys střechy nový stav												
	VV		51		51,00			51,00							
	VV		Součet		51,00			51,00							
48	K	764212606	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm	m	8,50	400,00	3 400,00	0,00	400,00	0,00	8,50	400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	VV		půdorys střechy nový stav												
	VV		8,5		8,50			8,50							
	VV		Součet		8,50			8,50							
49	K	764212621	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině	m	8,50	62,00	527,00	0,00	62,00	0,00	8,50	62,00	527,00	527,00	100,00%
	VV		půdorys střechy nový stav												
	VV		8,5		8,50			8,50							
	VV		Součet		8,50			8,50							
50	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	41,05	126,00	5 172,30	15,00	126,00	1 890,00	26,05	126,00	3 282,30	5 172,30	100,00%
	VV		řezy střechou A-A´, B-B´, C-C´ nový stav												
	VV		6,293+9,757		16,05			16,05							
	VV		25		25,00			25,00							
	VV		Součet		41,05			41,05							
51	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	184,00	126,00	23 184,00	102,00	126,00	12 852,00	82,00	126,00	10 332,00	23 184,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		171		171,00			171,00							
	VV		13		13,00			13,00							
	VV		Součet		184,00			184,00							

52	K	764213652	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	2,00	3 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	VV		půdorys střechy nový stav												
	VV		2		2,00			2,00							
	VV		Součet		2,00			2,00							
53	K	764213657	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou sněhový rozražeč	kus	1 617,23	61,00	98 651,03	420,00	61,00	25 620,00	1 197,23	61,00	73 031,03	98 651,03	100,00%
	VV		1078,15*1,5		1 617,23			1 617,23							
	VV		Součet		1 617,23			1 617,23							
54	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	7,30	420,00	3 066,00	0,00	420,00	0,00	7,30	420,00	3 066,00	3 066,00	100,00%
	VV		vikýře												
	VV		1,35*2		2,70			2,70							
	VV		2,3*2		4,60			4,60							
	VV		Součet		7,30			7,30							
55	K	764311604	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou preizovou nebo vlnitou rš 330	m	16,05	126,00	2 022,30	9,00	126,00	1 134,00	7,05	126,00	888,30	2 022,30	100,00%
	VV		6,293+9,757		16,05			16,05							
	VV		Součet		16,05			16,05							
56	K	764315621	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou mimo preizovou nebo z plechu, průměr do 75 mm	kus	7,00	1 500,00	10 500,00	4,00	1 500,00	6 000,00	3,00	1 500,00	4 500,00	10 500,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		odvětrání kanalizace												
	VV		4		4,00			4,00							
	VV		sloupek antény a poplašného systému												
	VV		1+1		2,00			2,00							
	VV		nerez komínek												
	VV		1		1,00			1,00							
	VV		Součet		7,00			7,00							
57	K	764315622	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou mimo preizovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100	kus	1,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		odvětrání kanalizace												
	VV		1		1,00			1,00							
	VV		Součet		1,00			1,00							
58	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	184,00	120,00	22 080,00	95,00	120,00	11 400,00	89,00	120,00	10 680,00	22 080,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		171		171,00			171,00							
	VV		13		13,00			13,00							
	VV		Součet		184,00			184,00							
59	M	5534883	žlab podokapní půlkulatý, titanzinek 6000 x 330 x 0,7 mm	m	13,00	189,00	2 457,00	13,00	189,00	2 457,00	0,00	189,00	0,00	2 457,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		13		13,00			13,00							
	VV		Součet		13,00			13,00							
60	M	5534895	dilatace žlabu půlkulatého titanzinek i krytka návalky 260 x 330 x 0,8 mm	kus	2,00	15,00	30,00	1,00	15,00	15,00	1,00	15,00	15,00	30,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		2		2,00			2,00							
	VV		Součet		2,00			2,00							
61	M	553488	žlab podokapní půlkulatý, titanzinek 6000 x 396 x 0,8 mm	m	171,00	286,00	48 906,00	82,00	286,00	23 452,00	89,00	286,00	25 454,00	48 906,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		171		171,00			171,00							
	VV		Součet		171,00			171,00							
62	M	553480	dilatace žlabu půlkulatého titanzinek i krytka návalky 260 x 396 x 0,8 mm	kus	35,00	40,00	1 400,00	12,00	40,00	480,00	23,00	40,00	920,00	1 400,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		35		35,00			35,00							
	VV		Součet		35,00			35,00							
63	K	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus	12,00	45,00	540,00	4,00	45,00	180,00	8,00	45,00	360,00	540,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		8		8,00			8,00							
	VV		4		4,00			4,00							
	VV		Součet		12,00			12,00							

64	M	5534914	čelo půlkulatého žlabu kulové, s vnější návalkou, titanzinek 330 mm	kus	4,00	32,00	128,00	4,00	32,00	128,00	0,00	32,00	0,00	128,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		4		4,00			4,00							
	VV		Součet		4,00			4,00							
65	M	553491	čelo půlkulatého žlabu kulové, s vnější návalkou, titanzinek 396 mm	kus	8,00	34,00	272,00	2,00	34,00	68,00	6,00	34,00	204,00	272,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		8		8,00			8,00							
	VV		Součet		8,00			8,00							
66	K	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	184,00	130,00	23 920,00	81,00	130,00	10 530,00	103,00	130,00	13 390,00	23 920,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		171		171,00			171,00							
	VV		13		13,00			13,00							
	VV		Součet		184,00			184,00							
67	M	5534891	hák žlabový půlkulatý povrchová úprava titanzinek 330 dl 256mm	kus	13,00	89,00	1 157,00	13,00	89,00	1 157,00	0,00	89,00	0,00	1 157,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		13		13,00			13,00							
	VV		Součet		13,00			13,00							
68	M	553489	hák žlabový půlkulatý povrchová úprava titanzinek 396 dl 256mm	kus	171,00	97,00	16 587,00	68,00	97,00	6 596,00	103,00	97,00	9 991,00	16 587,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		171		171,00			171,00							
	VV		Součet		171,00			171,00							
69	K	764501107	Montáž žlabu podokapního půlkruhového rohu	kus	6,00	50,00	300,00	3,00	50,00	150,00	3,00	50,00	150,00	300,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		1		1,00			1,00							
	VV		5		5,00			5,00							
	VV		Součet		6,00			6,00							
70	M	5534898	žlabový roh, vnější, 90°, lisovaný z jednoho kusu, titanzinek 315 x 396 x 0,8 mm	kus	5,00	502,00	2 510,00	3,00	502,00	1 506,00	2,00	502,00	1 004,00	2 510,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		5		5,00			5,00							
	VV		Součet		5,00			5,00							
71	M	5534900	roh žlabový lisovaný 90° vnitřní titanzinek 330	kus	1,00	420,00	420,00	1,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		1		1,00			1,00							
	VV		Součet		1,00			1,00							
72	K	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	8,00	40,00	320,00	3,00	40,00	120,00	5,00	40,00	200,00	320,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		2		2,00			2,00							
	VV		6		6,00			6,00							
	VV		Součet		8,00			8,00							
73	M	5534916	kotlík závěsný půlkulatý titanzinek 330/120	kus	2,00	260,00	520,00	2,00	260,00	520,00	0,00	260,00	0,00	520,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		2		2,00			2,00							
	VV		Součet		2,00			2,00							
74	M	5534910	kotlík závěsný půlkulatý titanzinek 396/120	kus	6,00	320,00	1 920,00	2,00	320,00	640,00	4,00	320,00	1 280,00	1 920,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		6		6,00			6,00							
	VV		Součet		6,00			6,00							
75	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	61,00	130,00	7 930,00	32,00	130,00	4 160,00	29,00	130,00	3 770,00	7 930,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		61		61,00			61,00							
	VV		Součet		61,00			61,00							
76	M	55349343	svod kruhový, vysokofrekvenčně svařovaný, titanzinek 3000 x 120 x 0,7 mm	m	61,00	278,00	16 958,00	32,00	278,00	8 896,00	29,00	278,00	8 062,00	16 958,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		61		61,00			61,00							
	VV		Součet		61,00			61,00							
77	K	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus	40,00	20,00	800,00	18,00	20,00	360,00	22,00	20,00	440,00	800,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		40		40,00			40,00							
	VV		Součet		40,00			40,00							
78	M	55349383	objímka kruhového svodu titanzinek 120	kus	40,00	68,00	2 720,00	18,00	68,00	1 224,00	22,00	68,00	1 496,00	2 720,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												

	VV		40		40,00			40,00							
	VV		Součet		40,00			40,00							
79	K	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových	kus	8,00	20,00	160,00	4,00	20,00	80,00	4,00	20,00	80,00	160,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		8		8,00			8,00							
	VV		Součet		8,00			8,00							
80	M	55349267	kolena kruhové s hrdlem titanzinek 120/72°	kus	8,00	188,00	1 504,00	4,00	188,00	752,00	4,00	188,00	752,00	1 504,00	100,00%
	VV		půdorys střechy - nový stav												
	VV		8		8,00			8,00							
	VV		Součet		8,00			8,00							
81	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,06	800 000,00	48 000,00	0,03	800 000,00	24 000,00	0,03	800 000,00	24 000,00	48 000,00	100,00%
	D	765	Krytina skládaná												
82	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	81,13	35,00	2 839,55	81,13	35,00	2 839,55	0,00	35,00	0,00	2 839,55	100,00%
	VV		půdorys střechy nový stav												
	VV		SCH3												
	VV		56,65		56,65			56,65							
	VV		SCH4												
	VV		24,48		24,48			24,48							
	VV		Součet		81,13			81,13							
83	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	997,02	30,00	29 910,60	580,00	30,00	17 400,00	417,02	30,00	12 510,60	29 910,60	100,00%
	VV		půdorys střechy nový stav												
	VV		SCH1												
	VV		724,28		724,28			724,28							
	VV		SCH2												
	VV		272,74		272,74			272,74							
	VV		Součet		997,02			997,02							
84	M	28329324	fólie podstřešní paropropustná difúzní kontaktní 135 g/m2 (1,5 x 50 m)	m2	1 185,97	16,00	18 975,52	650,00	16,00	10 400,00	535,97	16,00	8 575,52	18 975,52	100,00%
	VV		půdorys střechy nový stav												
	VV		SCH1												
	VV		724,28		724,28			724,28							
	VV		SCH2												
	VV		272,74		272,74			272,74							
	VV		SCH3												
	VV		56,65		56,65			56,65							
	VV		SCH4												
	VV		24,48		24,48			24,48							
	VV		Součet		1 078,15			1 078,15							
	VV		1078,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 185,97			1 185,97							
85	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnicích pásků pod hydroizolaci	m	5 390,75	3,00	16 172,25	2 750,00	3,00	8 250,00	2 640,75	3,00	7 922,25	16 172,25	100,00%
	VV		1078,15*5		5 390,75			5 390,75							
	VV		Součet		5 390,75			5 390,75							
86	M	28329309	páska oboustranně samolepící difúzních membrán	m	5 929,83	2,00	11 859,66	2 750,00	2,00	5 500,00	3 179,83	2,00	6 359,66	11 859,66	100,00%
	VV		1078,15*5		5 390,75			5 390,75							
	VV		Součet		5 390,75			5 390,75							
	VV		5390,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5 929,83			5 929,83							
87	K	765191091	Montáž pojistné hydroizolační fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°	m2	1 078,15	10,00	10 781,50	580,00	10,00	5 800,00	498,15	10,00	4 981,50	10 781,50	100,00%
	VV		půdorys střechy nový stav												
	VV		SCH1												
	VV		724,28		724,28			724,28							
	VV		SCH2												
	VV		272,74		272,74			272,74							
	VV		SCH3												
	VV		56,65		56,65			56,65							
	VV		SCH4												
	VV		24,48		24,48			24,48							
	VV		Součet		1 078,15			1 078,15							
88	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	1 078,15	18,00	19 406,70	520,00	18,00	9 360,00	558,15	18,00	10 046,70	19 406,70	100,00%
	VV		půdorys střechy nový stav												

	VV		SCH1													
	VV		724,28		724,28			724,28								
	VV		SCH2													
	VV		272,74		272,74			272,74								
	VV		SCH3													
	VV		56,65		56,65			56,65								
	VV		SCH4													
	VV		24,48		24,48			24,48								
	VV		Součet		1 078,15			1 078,15								
89	K	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,05	110 000,00	5 500,00	0,03	110 000,00	2 750,00	0,03	110 000,00	2 750,00	5 500,00	100,00%	
	D	766	Konstrukce truhlářské													
90	K	766000216	Montáž oken plastových	kpl	1,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	1,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	
91	M	6114001	okno plastové dvoukřídlé, s pevným sloupkem S+ S 135 x 50 cm,izolační dvojsklo, O/1	kus	2,00	4 925,00	9 850,00	0,00	4 925,00	0,00	2,00	4 925,00	9 850,00	9 850,00	100,00%	
	VV		2		2,00			2,00								
	VV		Součet		2,00			2,00								
92	M	6114002	okno plastové dvoukřídlé, s pevným sloupkem S+ S 230 x 50 cm,izolační dvojsklo, O/2	kus	2,00	5 540,00	11 080,00	0,00	5 540,00	0,00	2,00	5 540,00	11 080,00	11 080,00	100,00%	
	VV		2		2,00			2,00								
	VV		Součet		2,00			2,00								
93	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,05	26 000,00	1 300,00	0,00	26 000,00	0,00	0,05	26 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	
	D	OST	Ostatní													
94	K	001	Demontáž a zpětná montáž solárních panelů	hod	20,00	200,00	4 000,00	10,00	200,00	2 000,00	0,00	200,00	0,00	2 000,00	50,00%	
95	K	002	Předání a převzetí staveniště - náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště	soubor	1,00	600,00	600,00	1,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	100,00%	
96	K	003	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště (požární řád a	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	0,50	2 000,00	1 000,00	0,50	2 000,00	1 000,00	2 000,00	100,00%	
97	K	004	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00	0,50	3 000,00	1 500,00	0,50	3 000,00	1 500,00	3 000,00	100,00%	
98	K	005	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	3 600,00	3 600,00	0,50	3 600,00	1 800,00	0,50	3 600,00	1 800,00	3 600,00	100,00%	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady													
99	K	VRN 01	Zařízení staveniště - zřízení přípojek energií, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a zařízení staveniště	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00	0,50	4 500,00	2 250,00	0,50	4 500,00	2 250,00	4 500,00	100,00%	
100	K	VRN 02	Provoz zařízení staveniště - náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00	0,50	25 000,00	12 500,00	0,50	25 000,00	12 500,00	25 000,00	100,00%	
101	K	VRN 03	Odstranění zařízení staveniště - odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz, úklid ploch zařízení	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
102	K	VRN 04	Koordinační činnost - koordinace stavebních a technologických dodávek stavby	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	0,50	10 000,00	5 000,00	0,50	10 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00%	

CELKEM	za Dílo	1 666 176,2 Kč	v červenci	744 213,4 Kč	v SRPNU	876 718,6 Kč	1 620 931,99 97,28%
		1,21		1,21		1,21	
	s DPH	2 016 073,2 Kč	s DPH	900 498,2 Kč	s DPH	1 060 829,6 Kč	

OSTATNÍ VÍCEPRÁCE

1, Bourání komínů až po zem	**5,2**	***m3***
*0,75*0,45*4,2*3*	*4,3*	*m3*
*0,45*0,45*4,2*1*	*0,9*	*m3*

	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou	m3	5,20	850,00	4 420,00

	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	8,70	305,00	2 653,50
	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,70	12,00	104,40
	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1	t	87,00	15,00	1 305,00
	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	8,70	330,00	2 871,00
			Bourání komínů celkem				**11 353,90**

2, Vyklizení půdy - školní věci

			vynosení věcí na střechu	hod	16	250	4 000,00
			přesun jeřábem na zem	hod	1,5	3500	5 250,00
			Celkem za vyklízení				**9 250,00**

3, Přivzdušňovací ventily

			Dodávka ventilu + redukce pr. 120mm	ks	2	760	1 520,00
			Dodávka ventilu + redukce pr. 65mm	ks	5	640	3 200,00
			Montáž ventilů	ks	7	260	1 820,00
			Celkem za ventily				**6 540,00**

4, Plošiny ke stožárům

			Stoupací komplet - rovný 80 cm	ks	2	2059	4 118,00
			Montáž	ks	2	1600	3 200,00
			Spojovací a spotřební materiál	ks	1	300	300,00
			Celkem				**7 618,00**

5, Okna vikýře - barva

			Příplatek za barvu	ks	4	750	3 000,00
			Celkem				**3 000,00**

6, Hromosvod - výkopové práce

			Ruční výkop v hornině 3	m3	8,4	1671	14 036,40
			28m*0,5*0,6				
			Celkem				**14 036,40**

VÍCEPRÁCE CELKEM	**51 798,30**

OSTATNÍ MÉNĚPRÁCE

1, Šrot vrácený

Výkup šrotu	ks	1	14800	**14 800,00**

Výsledná cena zakázky				1 657 930,29 Kč
Fakturováno za červenec				744 213,4 Kč
Dofakturovat bez DPH				913 716,94 Kč
Dofakturovat s DPH				1 105 597,50 Kč