

SMLOUVA O DÍLO

(číslo zhotovitele : D 024/2017)

uzavřená dle ust.2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany :

Objednatel :

OBEC POLIČNÁ

Poličná 144

757 01 Poličná

IČ : 01265741

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.

č.ú : 3223749389/0800

Tel.: 724 205 382, 571 618 743

E-mail: obec@policna.cz

Statutární zástupce: Vladimír Místecký, starosta obce

Zhotovitel :

JM DEMICARR s. r. o.

Zápis v OR, vedeným krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 21636

Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna

IČ : 634 89 163

DIČ : CZ 634 89 163

Bank. spojení : KB Slavkov u Brna

č. ú. : 9015040217/0100

tel., fax : 544 221 476

statutární zástupce : Ing. Jan Zmrzlý, jednatel společnosti, 603 422 803

zástupce ve věcech technických : Aleš Kulhánek, manažer staveb , 736 484 481

I. Předmět smlouvy a rozsah díla

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou k provedení díla:

Název zakázky: **Stavební úpravy sportovní plochy v areálu ZŠ Poličná**

Místo: **obec Poličná**

2. Předmětem veřejné zakázky je: dodávka a montáž umělého povrchu sportovní plochy v areálu ZŠ Poličná: Jedná se o

a) **renovaci víceúčelového hřiště s mantinely a**

b) **vybudování nového víceúčelového hřiště (v místě stávajícího oválu), včetně všech doplňujících komponentů (sloupky, branky, sportovní oplocení se záchytnými sítěmi).**

Dodávka obsahuje:

a) **víceúčelové hřiště s mantinely (15 x 30m)**

- lokální opravy a vyrovnavky stávajícího asfaltového povrchu,
- pokládka umělého trávniku s křemičitým vsypem (II. generace), jemnost vlasu: 6.600 dtex, šířka vlákna: 12 mm, tloušťka vlákna: 65 um, hustota: 44 094 vpichů na 1 m2: výška vlasu 15/18 mm,
- vřezávané lajnování š. 50 mm – volejbal, nohejbal, basketbal, tenis

b) **nové víceúčelové hřiště (22 x 44 m)**

- odvodnění plochy hřiště včetně zařízení vsaku,
- základové konstrukce pro nové oplocení včetně obvodového obrubníku,
- celoplošná vyrovnavka stávajícího asfaltového povrchu – převrstvení jemnou šterkodrtí,
- pokládka umělého trávniku s křemičitým vsypem (II. generace), jemnost vlasu: 6.600 dtex, šířka vlákna: 12 mm, tloušťka vlákna: 65 um, hustota: 44 094 vpichů na 1 m2: výška vlasu 15/18 mm,
- vřezávané lajnování, š. 50 mm 2x volejbal, 2x nohejbal, tenis, 4x streetbal, házená,
- vybudování sportovního oplocení se záchytnými sítěmi,
- vnitřní výsuvné sloupky, branky a ostatní sportovní vybavení.

II. Doba provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly na termínu plnění realizace stavby:

zahájení prací: 24.7.2017

ukončení prací: do 3.9.2017

2. Uvedený termín zahájení díla je nutnou podmínkou pro dodržení termínu dokončení, to vše za příznivých klimatických podmínek, které nebudou v rozporu s předepsanými technologickými postupy dodavatele. V době pokládky umělého povrchu nesmí teplota klesnout pod 5 st. Celsia, nesmí pršet a nesmí být vlhký koberec umělé trávy. V takovém případě nelze hřiště zapískovat. Při zásypu křemičitým

pískem musí být plocha únosná pro sypací stroj SMG – váha 900 kg. Po dokončení prací zhotovitel vyklidí do 2 dnů staveniště a předá jej objednateli.

3. Tyto okolnosti mohou vést ke zpoždění dokončení díla. Výše specifikované důvody však musí být zapsány ve stavebním deníku a potvrzeny objednatelem.

Pokud se termín díla zpozdí v důsledku výše uvedených okolností anebo v důsledku neposkytnutí součinnosti objednatelem, zhotovitel se nedostává do prodlení s termínem ukončení díla a není povinný ve smyslu čl. V. bod 1 této smlouvy.

4. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín zahájení dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení díla na dobu jinou. V takovém případě je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli nový termín zahájení prací, nejpozději 5 dní před původně dohodnutým termínem zahájení díla. V případě, že tak neučiní, je povinen uhradit zhotoviteli všechny vynaložené náklady škody, které mu vzniknou tím, že práce nezačal v dohodnutém termínu.

5. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a její vyklizení. O dokončení díla sestaví smluvní strany zápis (předávací protokol) s prohlášením objednatele, že dílo je dokončeno, eventuálním uvedením vad a nedostatků.

6. V případě, že objednatel odmítne dílo bezdůvodně převzít formou předávacího a přejímacího protokolu, nebo podepsat protokol, nebo se k odevzdání a převzetí díla bez předchozí omluvy nedostaví, zhotovitel se nedostává do prodlení termínu ukončení závazku dle této smlouvy a to platí až do poskytnutí součinnosti protokolárního převzetí díla objednatelem. V případě, že objednatel odmítne dílo bezdůvodně převzít, nebo podepsat protokol anebo se k odevzdání a převzetí díla bez předem zaslané omluvy nedostaví, dílo se považuje za řádně a včas odevzdané po uplynutí třech dnů ode dne, který měl být podle oznámení zhotovitele dnem odevzdání a převzetí díla.

III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na předběžné ceně díla ve výši :

hřiště 44 x 22 m s oplocením	1 206 479,62 Kč bez DPH
------------------------------	--------------------------------

hřiště 15 x 30 m s mantinely	267 084,- Kč bez DPH
------------------------------	-----------------------------

CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH	1 473 563,62 Kč
----------------------------------	------------------------

DPH 21%	309 448,36 Kč
----------------	----------------------

CELKOVÁ CENA DÍLA S DPH	1 783 011,98 Kč
--------------------------------	------------------------

2. Uvedená cena díla je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré další náklady nutné ke splnění veřejné zakázky po celou dobu trvání smluvního vztahu.

3. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

4. Cena bude změněna v těchto případech:

- a) případnou změnou sazby DPH, či jiných zákonných ustanovení mající na cenu přímý vliv
- b) případnou změnou technického řešení vyvolanou na požadavek objednatele.
- c) bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadání výběrového řízení. Jedná se vždy pouze o objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadání výběrového řízení

IV. Platební podmínky

1. Cena za dílo je splatná na základě zhotovitelem vystaveného a objednateli doručeného daňového účetního dokladu, majícího náležitosti stanovené v § 12 zákona o DPH.
2. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
3. Platba bude probíhat na základě zhotovitelem vystavené a objednatelem odsouhlasené faktury s 30 ti denní splatností.
4. Faktura bude vystavena za provedené dílo, a to po převzetí celého díla
5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V. Smluvní penále

1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové částky včetně DPH za každý započatý den, kdy dojde k prodlení dohodnutého termínu ukončení díla z jiného důvodu než je uvedeno v bodě II (doba provedení díla) odst. 3.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové částky včetně DPH za každý započatý den při prodlení s úhradou faktur.

VI. Záruky

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady v rozsahu uvedeném v tomto článku za předpokladu, že dílo bude po celou dobu záruky užíváno k účelu, pro něž bylo zhotoveno (není povoleno se po hříšti pohybovat v tretrách a v kopačkách s kovovými hroty aj., viz provozní řád, který je součástí předávacího protokolu).
3. Zhotovitel nezodpovídá za vady vzniklé vandalstvím, nebo úmyslným poškozením.

4. Zhotovitel nezodpovídá za vlastnosti, které jsou charakteristické pro materiál, který byl při zhotovení díla použitý, pokud o těchto vlastnostech objednatelé předem informoval - postupně se bude snižovat výška vlasu sportovního povrchu.

5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením materiálu.

6. Všechny reklamace budou nahlášeny prokazatelnou formou – fax, mail.

VII. Povinnosti objednatelé

1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré technické podklady potřebné pro realizaci díla před předpokládaným termínem zahájení díla. Nedodržení tohoto termínu je důvodem k posunutí termínu ukončení díla.

2. Objednatel má za povinnost umožnit zhotoviteli přístup na staveniště.

3. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací odběrné místo na elektřinu (220V) a vodní zdroj.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje všechny předpoklady potřebné k provedení prací, které jsou předmětem této smlouvy a že zná bezpečnostní předpisy platné pro jeho činnost a je si vědom své zodpovědnosti a podnikatelského rizika v souvislosti s plněním závazků této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na své části díla a dodržovat bezpečnostní předpisy při práci.

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklady osvědčující soulad díla s platnými právními, bezpečnostními a technologickými předpisy.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smluvní vztahy se budou řídit ustanoveními zákona č.. 89/2012 Sb. ,občanský zákoník a jednotlivými body této smlouvy o dílo.
2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, neposkytnou třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.
3. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje jakékoli předcházející písemné, nebo ústní smlouvy, dohody, záruky či jiná ujednání týkající se předmětu této smlouvy.
4. Všechny možné spory vyplývající z této smlouvy budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran.
5. Ke změně, doplnění smlouvy může dojít pouze písemně, a to odsouhlaseným dodatkem oběma smluvními stranami.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: Rada obce

Datum jednání a číslo usnesení: 20.7.2017, číslo usnesení **R/60/2017/2**

V Poličné dne 11.7.2017

Ve Slavkově u Brna dne 12.7.2017

Smluvní strany :

OBEC POLIČNÁ

Poličná 144
Poličná 757 01
IČ: 01265741
DIČ: CZ01265741


⑥



za objednatele

Vladimír Místecký

starosta obce



za zhotovitele

Ing. Jan Zmrzlý

jednatel

BM Domicum s.r.o.
Lužovičská 180 • 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 821 476
Tel.: 544 821 035
IČO: 634 89 163 • DIČ: CZ634 89 163

KRYCÍ LIST

Rozpočet	Poličná	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
001	Víceúčelové hřiště 44 x 22 m	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
8_15	Stavební úpravy sportovní plochy v areálu ZŠ Poličná	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JM Demicarr s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	1 177 053	0
Z	PSV celkem	0	0
R	M práce celkem	0	přesun stavebních kapacit 5 885
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 23 541
ZRN	celkem	1 177 053	0
			0
HZS		0	0
ZRN+HZS		1 177 053	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 206 480	Ostatní náklady celkem 29 426
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Lukáš Pernický		Jméno : Ing. Jan Zmrzlý	Jméno :
Datum : 28.06.2017		Datum : 28.06.2017	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH			1 206 479,62
DPH 21%			253 360,72
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 459 840,34

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy sportovní plochy v areálu ZŠ Poličná	Rozpočet :
Objekt :	001 Víceúčelové hřiště 44 x 22 m	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0 Zemní práce	125 266				
0 0 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	178 244				
0 0 Bourací práce	114 970				
0 0 Drenáže	39 015				
0 0 Obrubníky	30 360				
0 0 Základové konstrukce pro vybavení hřiště	23 108				
F07 0 Umělá tráva , lajny	392 640				
F08 0 Sportovní vybavení	95 800				
90 0 Sportovní oplocení s vestavěnými brankami	177 650				
CELKEM OBJEKT	1 177 053				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 177 053	0
Oborová přírážka			1 177 053	0
Přesun stavebních kapacit		0,5	1 177 053	5 885
Mimostaveništní doprava		2,0	1 177 053	23 541
Zařízení staveniště			1 177 053	0
Provoz investora			1 177 053	0
Kompletační činnost (IČD)			1 177 053	0
Rezerva rozpočtu			1 177 053	0
CELKEM VRN				29 426

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy sportovní plochy v areálu ZŠ Poličná	Rozpočet:
Objekt :	001 Víceúčelové hřiště 44 x 22 m	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131104125R00	Hloubení šachet v hor.5 do 100 m3 patky sloupků oplocení 0,4*0,4*0,8*62 patky sloupků sloupků sítě tenis/volejbal 0,4*0,4*0,8*6	m3	8,71 7,94 0,77	1 350,00	11 758,50
2	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 30 cm v hor.3-5 do 100 m3 drenáže a obrubníky 0,3*0,6*(124+125 + 32)	m3	50,58 0,00 50,58	1 582,00	80 017,56
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 8,71 + 50,58	m3	59,29 59,29	150,00	8 893,50
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	59,29	12,00	711,48
5	181101102R00	Zpětné zapravení výřezů asfaltu do š.30cm 124 + 125 + 32	bm	281,00 281,00	85,00	23 885,00
Celkem za		0				125 266,04
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
6	564801111V01	Podklad z kameniva drčeného tloušťky 5-10 cm frakce 8/16 mm kamenivo pro stavební účely	m2	968,00	68,00	65 824,00
7	564801111V03	Podklad z kameniva drčeného tloušťky 3 cm frakce 4/8 kamenivo pro stavební účely	m2	968,00	56,00	54 208,00
8	564811111V12	Podklad z kameniva drčeného tloušťky 2 cm frakce 0/4 tř. A - zakalení, ruční zpracování kamenivo pro stavební účely	m2	968,00	54,00	52 272,00
9	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	132,00	45,00	5 940,00
Celkem za		0				178 244,00
Díl:		Bourací práce				
10		Řezání asfaltové plochy s vybouráním rýhy pro obrubníky a drenáže š.30cm, vč. odvozu a likvidace sutí	bm	606,00	180,00	109 080,00
11		Lokální výřezy a bourání asfaltu pro patky oplocení vč. odvozu a likvidace sutí	ks	62,00	95,00	5 890,00
Celkem za		0				114 970,00
Díl: F01		Drenáže				
12	211561111V01	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drčen. 16 mm frakce 16-32 0,3*0,6*177	m3	31,86 31,86	745,00	23 735,70
13	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop., flex.PVC, bez obs. 177	m	177,00 177,00	11,00	1 947,00
14	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm vč. obsypání 177	m	177,00 177,00	25,00	4 425,00
15	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	42,39	45,00	1 907,55
16		Vsakovací šachta vč. geotextilie a výplně kamenivem	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
Celkem za		0				39 015,25
Díl: F04		Obrubníky				
17	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20	m	132,00	230,00	30 360,00
Celkem za		0				30 360,00
Díl: F06		Základové konstrukce pro vybavení hřiště				
18	275310030RAA	Základová patka z B 20 (C 16/20), včetně příp. bednění, šterkopiskový podklad 10 cm	m3	8,72	2 650,00	23 108,00
Celkem za						23 108,00
Díl: F07		Umělá tráva , lajny				
19		Umělá tráva vč zasypu křemičitým pískem JUTA Grass tl.15 - multisport	m2	946,00	360,00	340 560,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy sportovní plochy v areálu ZŠ Poličná	Rozpočet:
Objekt :	001 Víceúčelové hřiště 44 x 22 m	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20		Lajnování	bm	868,00	60,00	52 080,00
		tenis		146,00		
		2x volejbal + nohejbal		194,00		
		malá kopaná (házená)		400,00		
		basketbal (4 x streetball)		128,00		
	Celkem za	0				392 640,00
Díl: F8	Sportovní vybavení					
21	F00000002	Sloupky pro tenis, pozink, vč. sítě, singl tyčí, wimbl sloupek, pr. 100mm, pozink sít' zdvojená černá středová páska Wimbledon závaží, nátěr+lak singl. tyče - pozink.	sada	1,00	7 600,00	7 600,00
22	F00000003	Sloupky pro volejbal-pozink, vč. sítě, anténky D + M pr. sloupku 102mm pozink., s objímkami a napínákem sítě sít' bílá 2mm/oc. lanko	sada	2,00	6 600,00	13 200,00
23	F00000004	Streetbalový koš vyložení 1m sloupová konstrukce-nosník pozink. voděodolná deska tl. 10mm obroučka pozinkovaná sít' chemické kotvy, vrutové šrouby	kus	4,00	12 500,00	50 000,00
24	F00000005	Branka pro házenou a malou kopanou (2x3m) ocelová pozink. konstrukce vč. kotvení tyčky a břevno se šrafováním, sít' bílá	kus	2,00	12 500,00	25 000,00
	Celkem za	0				95 800,00
Díl: F3	Sportovní oplocení s vestavěnými brankami					
25		Systém oplocení - komplet ocelová konstrukce žárově zinkovaná vč. vstupní a vjezdové branky konstrukce pro vestavěné herní branky Montáž systému oplocení Spojovací a doplňkový materiál Výplň oplocení ze záchytných PP sítí, oko 45/45/3, bezuzlových do výšky 4m	Kpl	1,00	177 650,00	177 650,00
	Celkem za	0				177 650,00

KRYCÍ LIST

Rozpočet	Poličná	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
001	Umělá tráva pro hřiště s mantinely 15 x 30 m	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
8_15	Stavební úpravy sportovní plochy v areálu ZŠ Poličná	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	260 570	0	0
Z PSV celkem	0	0	0
R M práce celkem	0	0	0
N M dodávky celkem	0	0	0
ZRN celkem	260 570	0	0
		0	0
HZS	0	0	0
ZRN+HZS	260 570	Ostatní náklady neuvedené	6 514
ZRN+ost.náklady+HZS	267 084	Ostatní náklady celkem	6 514

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : ing. Lukáš Pernický		Jméno : ing. Jan Zmrzlý	Jméno :
Datum : 28.06.2017		Datum : 28.06.2017	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	267 084,00
DPH	21,0 %	56 087,64
Základ pro DPH	0,0 %	00,00
DPH	0,0 %	00,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM		323 171,64

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy sportovní plochy v areálu ZŠ Poličná	Rozpočet :
Objekt :	Umělá tráva pro hřiště s mantinely 15x30 m	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	33 750				
0 0	35 000				
F07 0	191 820				
CELKEM OBJEKT	260 570				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			260 570	0
Oborová přírážka			260 570	0
Přesun stavebních kapacit		0,5	260 570	1 303
Mimostaveništní doprava		2,0	260 570	5 211
Zařízení staveniště			260 570	0
Provoz investora			260 570	0
Kompletační činnost (IČD)			260 570	0
Rezerva rozpočtu			260 570	0
CELKEM VRN				6 514

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy sportovní plochy v areálu ZŠ Poličná	Rozpočet:
Objekt :	Umělá tráva pro hřiště s mantinely 15 x 30 m	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
1		Očištění stávajícího asfaltového povrchu tlakovou vodou	m2	450,00	8,00	3 600,00
2		Provedení oprav a vyrovnaní nivelety asfaltového povrchu stěrkové hmoty	m2	450,00	67,00	30 150,00
	Celkem za	0				33 750,00
Díl:		Bourací práce				
3		Provedení vsakovací navrtávky asfaltu sít' vrtů Ø30mm ve sponu 1x1m	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
11		Přesun hmot z bouracích prací vč. odvozu a likvidace sutí	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	0				35 000,00
Díl:	F07	Umělá tráva , lajny				
19		Umělá tráva vč zasypu křemičitým pískem např. JUTA Grass tl.15 - multisport	m2	450,00	360,00	162 000,00
20		Lajnování	bm	497,00	60,00	29 820,00
		volejbal + nohejbal		97,00		
		basketbal		400,00		
	Celkem za	0				191 820,00